

---

## Załącznik Nr 11 b - Przedmiar robót

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe  
45321000-3 Izolacja cieplna

NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu i elewacji budynku Obwodu Ochrony Wybrzeża Nowe Warpno  
ADRES INWESTYCJI : ul. Kilińskiego 5, Nowe Warpno dz. nr 751/7, obręb Nowe Warpno 1  
INWESTOR : URZĄD MORSKI W SZCZECINIE  
ADRES INWESTORA : 70-207 Szczecin, pl. Stefana Batorego 4  
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Stanisław Sobański  
DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2014 r.

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

#### Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
czerwiec 2014 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>	<b>45111300-1</b>	<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1	KNR AT-26	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-01	75.34-1.99*8-1.63*2 127.3*2+1.24*2*3+55.43-1.85*2-1.28*2-1.11-0.74 3.64+2.26+6.74+0.83+2.84+6.02-0.60*0.25*4 A (obliczenia pomocnicze)		56.16 309.36 21.73 =====	
		poz.1A*20%	m <sup>2</sup>	77.45	
				<b>RAZEM</b>	<b>77.45</b>
2	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładoczymi na odległość 15 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0109-11 0109-12	poz.1*0.02*1.2	m <sup>3</sup>	1.86	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.86</b>
<b>2</b>	<b>45321000-3</b>	<b>Izolacja cieplna</b>			
3	KNR AT-23	Wypełnienie szczeliny i rys zaprawą naprawczą wraz z wklejeniem siatki	m		
d.2	0102-06 + kalk. własna	12.0	m	12.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.00</b>
4	KNR AT-26	Oczyszczenie powierzchni elewacji	m <sup>2</sup>		
d.2	0101-04	75.34-1.99*8-1.63*2 127.3*2+1.24*2*3+55.43-1.85*2-1.28*2-1.11-0.74 3.64+2.26+6.74+0.83+2.84+6.02-0.60*0.25*4 0.10*(1.02*8+1.82*2*8+1.02*2+1.47*2*2) 0.10*(0.95*2+1.82*2*2+0.85*2+1.37*2*2+0.78+0.82*2+1.00+2.0*2+0.78+1.29*2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	56.16 309.36 21.73 4.52 2.71	
				<b>RAZEM</b>	<b>394.48</b>
5	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu	m <sup>2</sup>		
d.2	0726-03	poz.1	m <sup>2</sup>	77.45	
				<b>RAZEM</b>	<b>77.45</b>
6	KNR AT-26	Gruntowanie ręczne	m <sup>2</sup>		
d.2	0102-01	poz.4	m <sup>2</sup>	394.48	
				<b>RAZEM</b>	<b>394.48</b>
7	KNR AT-31	Szpachlowanie ścian zaprawą klejowo-szpachlową	m <sup>2</sup>		
d.2	0101-06 + kalk. własna	poz.6	m <sup>2</sup>	394.48	
				<b>RAZEM</b>	<b>394.48</b>
8	KNR AT-31	Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 14 cm na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.2	0101-03	127.3*2+1.24*2*3+55.43-1.85*2-1.28*2-1.11-0.74 3.64+2.26+6.74+0.83+2.84+6.02-0.60*0.25*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	309.36 21.73	
				<b>RAZEM</b>	<b>331.09</b>
9	KNR AT-31	Montaż listwy początkowej	m		
d.2	0703-01	12.16-1.40+12.16+9.07-1.0+9.07	m	40.06	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.06</b>
10	KNR AT-31	Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołkami) w ilości 6 szt/m <sup>2</sup> do podłoża z cegły	m <sup>2</sup>		
d.2	0704-02	poz.8	m <sup>2</sup>	331.09	
				<b>RAZEM</b>	<b>331.09</b>
11	KNR AT-31	Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.2	0101-06	poz.8	m <sup>2</sup>	331.09	
				<b>RAZEM</b>	<b>331.09</b>
12	KNR AT-31	Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 3 cm na ościeżach	m <sup>2</sup>		
d.2	0102-02	0.10*(0.95*2+1.82*2*2+0.85*2+1.37*2*2+0.78+0.82*2+1.00+2.0*2+0.78+1.29*2)	m <sup>2</sup>	2.71	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.71</b>
13	KNR AT-31	Wykonanie warstwy zbrojonej na ościeżach	m <sup>2</sup>		
d.2	0102-04	poz.12	m <sup>2</sup>	2.71	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.71</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR AT-31 d.2 0702-01	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego 1.02*8+1.82*2*8+1.02*2+1.47*2*2 0.95*2+1.82*2*2+0.85*2+1.37*2*2+0.78+0.82*2+1.00*2+2.03*2*2+0.78+1.29*2 4*9.2	m m m m	45.20 32.26 36.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>114.26</b>
15	KNR AT-31 d.2 0501-01	Tynk elewacyjny cienkwarstwowy -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach poz.11 75.34-1.99*8-1.63*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	331.09 56.16	
				<b>RAZEM</b>	<b>387.25</b>
16	KNR AT-31 d.2 0501-03	Tynk elewacyjny cienkwarstwowy -wykonany ręcznie na ścianach poz.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	387.25	
				<b>RAZEM</b>	<b>387.25</b>
17	KNR AT-31 d.2 0501-02	Tynk elewacyjny cienkwarstwowy -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ościeżach poz.13 0.10*(1.02*8+1.82*2*8+1.02*2+1.47*2*2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.71 4.52	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.23</b>
18	KNR AT-31 d.2 0501-04	Tynk elewacyjny cienkwarstwowy -wykonany ręcznie na ościeżach poz.17	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.23	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.23</b>
19	KNR-W 2-02 d.2 0919-02 z.sz. 5.7. 9911-13	Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm ścian - powierzchnia do 10 m <sup>2</sup> 3.64+2.26+6.74+0.83+2.84+6.02-0.60*0.25*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21.73	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.73</b>
20	KNR AT-05 d.2 1651-03	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2, 57 m o wys. do 20 m 400	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	400.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>400.00</b>
21	KNR AT-05 d.2 1663-04	Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań elewacyjnych 400	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	400.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>400.00</b>
22	KNR AT-23 d.2 0102-06 + kalk. własna	Wypełnienie szczeliny i rys zaprawą naprawczą wraz z wklejeniem siatki 3.5	m m	3.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.50</b>
23	KNR-W 4-01 d.2 0725-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu 1.1*2.1*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.62	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.62</b>
24	KNR AT-26 d.2 0101-04	Oczyszczenie powierzchni elewacji -MUR 2.5*20.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	50.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.00</b>
25	KNR AT-26 d.2 0102-01	Gruntowanie ręczne poz.24	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	50.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.00</b>
26	KNR AT-31 d.2 0101-06 + kalk.własna	Szpachlowanie ścian zaprawą klejowo-szpachlową poz.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	50.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.00</b>
27	KNR AT-31 d.2 0501-01	Tynk elewacyjny cienkwarstwowy -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach poz.26	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	50.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.00</b>
28	KNR AT-31 d.2 0501-03	Tynk elewacyjny cienkwarstwowy -wykonany ręcznie na ścianach poz.27	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	50.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.00</b>