

Załącznik Nr 11 d - Przedmiar robót

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300 Roboty rozbiórkowe
45261000 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45320000 Izolacja cieplna

NAZWA INWESTYCJI : Remont elewacji i dachu budynku Obwodu Ochrony Wybrzeża Nowe Warpno
ADRES INWESTYCJI : ul. Kilińskiego 5, Nowe Warpno dz. nr 751/7, obręb Nowe Warpno 1
INWESTOR : URZĄD MORSKI W SZCZECINIE
ADRES INWESTORA : 70-207 Szczecin, pl. Stefana Batorego 4
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Robert Skowroński
DATA OPRACOWANIA : lipiec 2014 r.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
lipiec 2014 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
9	KNR AT-09 d.2 0103-01	Folia paroprzepuszczalna - boki lukarn poz.8	m ² m ²		
				7.32	
				RAZEM	7.32
10	KNR-W 4-01 d.2 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 (0.40*2.40+0.48*0.48)*2.80 0.40*0.64*1.10 0.40*0.40*1.10	m ³ m ³ m ³		
				3.33 0.28 0.18	
				RAZEM	3.79
11	KNR-W 2-02 d.2 0220-05	Nakrywy kominów o średniej grubości 7 cm 0.40*2.40+0.48*0.48 0.40*0.64 0.40*0.40	m ² m ² m ²		
				1.19 0.26 0.16	
				RAZEM	1.61
12	KNR-W 2-02 d.2 0919-06 z.sz. 5.7. 9911-13	Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm kominów - powierzchnia do 10 m2 22.87	m ² m ²		
				22.87	
				RAZEM	22.87
3	45320000	Pozostałe prace na elewacji			
13	KNR-W 4-01 d.3 0306-06 + kalk. własna	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowej do ościeży lub powierzchni ścian - zamurowanie otworu po bramce 1.1*2.1	m ² m ²		
				2.31	
				RAZEM	2.31
14	KNR-W 2-02 d.3 0219-01	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - ręczne układanie betonu 0.16*0.24*1.50*3<schody na elewacji południowej> 0.16*0.24*1.00*3<schody na elewacji schodniej>	m ³ m ³ m ³		
				0.17 0.12	
				RAZEM	0.29
15	KNR-W 2-02 d.3 1120-02	Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm układanych na zaprawie klejowej (0.15*3+0.24*3)*1.50+0.15*0.24*2<schody na elewacji południowej> (0.15*3+0.24*3)*1.00+0.15*0.24*2<schody na elewacji wschodniej>	m ² m ² m ²		
				1.83 1.24	
				RAZEM	3.07
16	KNR-W 2-02 d.3 1203-01	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 2	m ² m ²		
				2.00	
				RAZEM	2.00
17	KNR 7-12 d.3 0101-02	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B) 0.90*1.80*2*6	m ² m ²		
				19.44	
				RAZEM	19.44
18	KNR-W 4-01 d.3 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych poz.17	m ² m ²		
				19.44	
				RAZEM	19.44
19	d.3 kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż daszku nad wejściem do budynku 1	szt. szt.		
				1.00	
				RAZEM	1.00
20	KNR-W 2-02 d.3 1216-01 analogia	Nakrywa naświetla piwnicznego ze stali płaskiej o powierzchni elementu do 1 m2 2	szt. szt.		
				2.00	
				RAZEM	2.00
21	KNR 5 d.3 0504-02	Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgoodporne strugoodporne porcelanowe przykręcane 2	kpl. kpl.		
				2.00	
				RAZEM	2.00