

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

F121 Trzęsacz ostrogi aktualizacja 06. 2014 V2.KST

OPRACOWANIE PROJEKTOWE. BUDOWA GRUPY OSTRÓG PALISADOWYCH W TRZĘSAGZU km: 372,760-373,240

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KALKULACJA WŁASNA	Roboty pomiarowe (geodezyjne) - wytyczenie w terenie i na akwencie osi ostróg palisadowych jednorzędowych (5 szt.) i rzędnych głowic pali w poszczególnych ostrogach. 5'0.110	km km	0.550	0.550
				RAZEM	0.550
2	KALKULACJA WŁASNA	Roboty pomiarowe (geodezyjne) powykonawcze - pomiary ostróg palisadowych jednorzędowych po ich wybudowaniu (5 szt.), prostoliniowość i rzędne głowic pali. 5'0.110	km km	0.550	0.550
				RAZEM	0.550
3	KALKULACJA WŁASNA	Zakup pali drewnianych z okraglaków o śred. 25-35 cm (średnio 30 cm), nieodzywiczonych, okorowanych L=5,2 m. 415	szt szt	415.000	415.000
				RAZEM	415.000
4	KALKULACJA WŁASNA	Zakup pali drewnianych z okraglaków o śred. 25-35 cm (średnio 30 cm), nieodzywiczonych, okorowanych, zaostrzonych L=8,7 m. 415	szt szt	415.000	415.000
				RAZEM	415.000
5	KALKULACJA WŁASNA	Zakup pali drewnianych z okraglaków o śred. 25-35 cm (średnio 30 cm), nieodzywiczonych, okorowanych, zaostrzonych L=10,7 m. 350	szt szt	350.000	350.000
				RAZEM	350.000
6	KALKULACJA WŁASNA	Zakup pali drewnianych z okraglaków o śred. 25-35 cm (średnio 30 cm), nieodzywiczonych, okorowanych, zaostrzonych L=10,7 m. 350	szt szt	350.000	350.000
				RAZEM	350.000
7	KALKULACJA WŁASNA	Zakup pali drewnianych z okraglaków o śred. 25-35 cm (średnio 30 cm), nieodzywiczonych, okorowanych, zaostrzonych L=11,7 m. 350	szt szt	350.000	350.000
				RAZEM	350.000
8	KNR 2-14 0103-05	Wbijanie pali L=5,2 m drewnianych palisad i ostróg kafarem kroczącym w grunt kat.III 415	szt. szt.	415.000	415.000
				RAZEM	415.000
9	KNR 2-14 0103-06	Wbijanie pali drewnianych L=8,7 m palisad i ostróg kafarem kroczącym w grunt kat.III. 415	szt. szt.	415.000	415.000
				RAZEM	415.000
10	KNR 2-14 0103-06	Wbijanie pali drewnianych L=10,7 m palisad i ostróg kafarem kroczącym w grunt kat.III. 350	szt. szt.	350.000	350.000
				RAZEM	350.000
11	KNR 2-14 0103-06	Wbijanie pali drewnianych L=10,7 m palisad i ostróg kafarem kroczącym w grunt kat.III. 350	szt. szt.	350.000	350.000
				RAZEM	350.000
12	KNR 2-14 0103-06	Wbijanie pali drewnianych L=11,7 m palisad i ostróg kafarem kroczącym w grunt kat.III. 415	szt. szt.	415.000	415.000
				RAZEM	415.000
13	KNR 2-01 0212-05	Roboty ziemne - wyrównanie koparką plaży u nasady ostróg. 40	m³ m³	40.000	40.000
				RAZEM	40.000