



**Zadanie Realizowane
ze Środków Budżetu Państwa**

„Budowa budynku magazynowego na potrzeby m. in. przechowywania hydrografu na terenie bazy remontowej ul. Wilków Morskich 13, 76-153 Darłowo, (na dz. nr 1/91 obr. 0002 m. Darłowo)”.

Całkowity koszt inwestycji – 1 586 700,00zł

W ramach zadania został wybudowany budynek magazynowy na potrzeby m. in. przechowywania hydrografu. Budynek posadowiony na płycie fundamentowej. Ściany z Porothermu. Strop Teriva. Dach dwuspadowy z wiązarów prefabrykowanych drewnianych kratownicowych kryty blachodachówką. Bramy wjazdowe segmentowe z drzwiami wejściowymi. Wjazdy z kostki betonowej typu polbruk.

Inwestycję wykonano w terminie w okresie od 07 czerwca 2021 roku do 15 listopada 2021 roku.

Parametry techniczno-użytkowe budynku magazynowego

Powierzchnia zabudowy	- 403,39 m ²
Powierzchnia użytkowa parter	- 352,16 m ²
Powierzchnia poddasze - pom. techniczne	- 363,71 m ²
Powierzchnia użytkowa	- 715,87 m ²
Kubatura	- 3779 m ³
Wysokość	- 10,49 m
Liczba kondygnacji	- 2
Długość budynku	- 40,42m
Szerokość budynku	- 9,98m



**Zadanie Realizowane
ze Środków Budżetu Państwa**

Fot.1. Teren przed rozpoczęciem inwestycji



Fot.2. Teren po zakończeniu inwestycji

