

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE, DEMONTAŻOWE CPV 5110000-1			
1	wycena własna	Demontaż listew przyściennych z drewna liściastego	m		
d.1		32.5-0.8-0.9	m	30.800	
				RAZEM	30.800
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.ponad 2 m2	m ²		
d.1	0354-08	drzwi 0.8*2.1	m ²	1.680	
				RAZEM	1.680
3	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 - powierzchnia ścian przeznaczonych do malowania, nie zajęta przez wykończenie z boazerii drewnianej	m ²		
d.1	1202-09	sufit 64.56	m ²	64.560	
		ściana z oknami 20.78	m ²	20.780	
		ściana na prawo od wejścia do pomieszczenia 19.87	m ²	19.870	
		ściana na lewo od wejścia do pomieszczenia 24.27	m ²	24.270	
				RAZEM	129.480
4	KNNR 9	Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 2 biegunowych	szt.		
d.1	0402-06	9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
5	KNNR 9	Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego	szt.		
d.1	0401-07	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
6	wycena własna	Wywóz śmieci i nieczystości - kontener o pojemności 3m3	kpl.		
d.1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 45400000-1, NAKŁADANIE POWIERZCHNI KRYJĄCYCH 45442000-7, ROBOTY WYKOŃCZENIOWE POZOSTAŁE 45450000-6, TYNKOWANIE 45410000-4, POKRYWANIE PODŁÓG 45430000-0, ROBOTY MALARSKIE 45440000-3, KAMINIARSKIE ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 45262512-3,			
7	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.2	202 1134-01	sufit 64.56	m ²	64.560	
				RAZEM	64.560
8	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.2	202 1134-02	ściana z oknami 19.75	m ²	19.750	
		ściana na prawo od wejścia do pomieszczenia 19.87	m ²	19.870	
		ściana na lewo od wejścia do pomieszczenia 24.64	m ²	24.640	
				RAZEM	64.260
9	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - gruntowanie powierzchni z płyt G-K	m ²		
d.2	202 1134-02	ściana z drzwiami wejściowymi 1.84*9.31	m ²	17.130	
	analogia			RAZEM	17.130
10	KNR 2-02	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych	m ²		
d.2	0815-06	sufit 64.56	m ²	64.560	
				RAZEM	64.560
11	KNR 2-02	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych	m ²		
d.2	0815-04	ściana z oknami 19.75	m ²	19.750	
		ściana na prawo od wejścia do pomieszczenia 19.87	m ²	19.870	
		ściana na lewo od wejścia do pomieszczenia 24.64	m ²	24.640	
				RAZEM	64.260
12	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonów żwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych o pow. do 1 m2 w 1 miejscu	m ²		
d.2	0711-07	ściany 5%			

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		64.56*0.05	m ²	3.228	
				RAZEM	3.228
13	KNR 2-02 d.2 2006-03 analogia	Wykonanie rusztu metalowego na całej wysokości ścian. widok A i D zgodnie proj. wykonawczym, rys.02	m ²		
		ściana z drzwiami wejściowymi 4.53*9.31-2.14*1.07+6.83*3.73-1.30*0.98	m ²	64.086	
				RAZEM	64.086
14	KNR-W 2-02 d.2 2008-03	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach	m ²		
		1.84*9.31+6.83*3.73-1.30*0.98	m ²	41.332	
				RAZEM	41.332
15	wycena własna d.2	Montaż sztukaterii gipsowej - sufit profil 1	m		
		27	m	27.000	
				RAZEM	27.000
16	wycena własna d.2	Montaż sztukaterii gipsowej - sufit profil 2	m		
		32.14	m	32.140	
				RAZEM	32.140
17	KNR 2-02 d.2 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		sufit	m ²	64.560	
		ściana z drzwiami wejściowymi	m ²	17.130	
		1.84*9.31	m ²	19.750	
		ściana z oknami	m ²	19.870	
		19.75	m ²	19.870	
		ściana na prawo od wejścia do pomieszczenia	m ²	24.640	
		19.87	m ²	24.640	
		ściana na lewo od wejścia do pomieszczenia	m ²	24.640	
		24.64	m ²	24.640	
				RAZEM	145.950
18	wycena własna d.2	Wykonanie lamperii z paneli ściennych wraz z podkonstrukcją: rama konstrukcyjna płyta wiórowa fornirowana naturalną okleiną ciemny dąb, wypełniona fornirowaną płytą, elementy frezowane z lirego dębu - całość wykonać zgodnie z projektem wykonawczym.	m ²		
		ściana z drzwiami wejściowymi	m ²	23.100	
		23.10	m ²	15.300	
		ściana z oknami	m ²	15.300	
		15.30	m ²	11.300	
		ściana na prawo od wejścia do pomieszczenia	m ²	11.300	
		11.30	m ²	11.300	
		ściana na lewo od wejścia do pomieszczenia	m ²	4.900	
		4.9	m ²	4.900	
				RAZEM	54.600
19	wycena własna d.2	Wykonanie obudów grzejników z drewna dębowego - całość wykonać zgodnie z projektem wykonawczym.	m ²		
		8.9	m ²	8.900	
				RAZEM	8.900
20	wycena własna d.2	Wykonanie obudów klimatyzatora z drewna dębowego - całość wykonać zgodnie z projektem wykonawczym.	m ²		
		2.5	m ²	2.500	
				RAZEM	2.500
21	wycena własna d.2	Lakierowanie boazerii z paneli ściennych dębowych	m ²		
		Krotność = 2	m ²	54.600	
		54.60	m ²	54.600	
				RAZEM	54.600
22	wycena własna d.2	Lakierowanie obudów z drewna dębowego	m ²		
		Krotność = 2	m ²	11.400	
		8.9+2.5	m ²	11.400	
				RAZEM	11.400
23	Wycena własna d.2 analogia	Cyklinowanie parkietu	m ²		
		65.95	m ²	65.950	
				RAZEM	65.950
24	KNR-W 2-02 d.2 1122-06 analogia	Pastowanie posadzek i parkietów - szpachlowanie parkietu	m ²		
		65.95	m ²	65.950	
				RAZEM	65.950
25	KNR 2-02 d.2 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów	m ²		
		65.95	m ²	65.950	
				RAZEM	65.950

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
26	KNR 2-02 d.2 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów Krotność = 2 65.95	m ² m ²	65.950	
				RAZEM	65.950
27	KNR-W 2-02 d.2 1122-06 analogia	Pastowanie posadzek i parkietów - pastowanie i polerowanie 65.95	m ² m ²	65.950	
				RAZEM	65.950
28	KNR 0-19 d.2 1023-12	Montaż drzwi z obróbką obsadzenia 0.9*2	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
29	wycena włas- d.2 na	Oklejanie istniejących drzwi wejściowych wraz z ościeżnicą 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	wycena włas- d.2 na	Montaż karniszy na ścianach 3	kpl. kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
31	wycena włas- d.2 na	Montaż wyposażenia wraz z przeniesieniem z miejsca składowania do miejsca wbudowania - odbiornik telewizyjny 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
32	wycena włas- d.2 na	Montaż wyposażenia wraz z przeniesieniem z miejsca składowania do miejsca wbudowania - kinkiety 4	szt szt	4.000	
				RAZEM	4.000
33	wycena włas- d.2 na	Montaż wyposażenia wraz z przeniesieniem z miejsca składowania do miejsca wbudowania - żyrandol 2	szt szt	2.000	
				RAZEM	2.000
34	wycena włas- d.2 na	Demontaż istniejącej instalacji z koryt instalacyjnych z PCV 200x60 11	m m	11.000	
				RAZEM	11.000
35	KNR 5-08 d.2 0226-03	Montaż listew ściennych z PCV 250x60 na ścianach i sufitach ceglanych za pomocą kołków rozporowych 11	m m	11.000	
				RAZEM	11.000
36	KNR 5-08 d.2 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem - np Berker Gniazdo z/u K.1 Antra- cyt 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
37	KNR 5-08 d.2 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem - np Berker Gniazdo z/u z pokrywa K.1 Antracyt 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
38	KNR 5-08 d.2 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem - np Berker Gniazdo tel.RJ11 K.1 Antracytowe 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
39	KNR 5-08 d.2 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem - np Berker Gniazdo tel RJ 45. K.1 Antracytowe 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
40	KNR 5-08 d.2 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świeczni- kowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem - łącznik pojedynczy np. Berker K1 antracyt 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
41	KNR 5-08 d.2 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świeczni- kowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem - łącznik podwójny np. Berker K1 antracyt 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
42	wycena włas- d.2 na	Montaż ramek do gniazd i łączników - ramka pojedyncza antracyt 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
43	wycena własna	Montaż ramek do gniazd i łączników - ramka podwójna antracyt	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
44	wycena własna	Montaż ramek do gniazd i łączników - ramka potrójna antracyt	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
45	wycena własna	Montaż ramek do gniazd i łączników - ramka poczwórną antracyt	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
46	wycena własna	Montaż korytka kablowego podtynkowego z obrobieniem powierzchni ścian (pod odbiornik telewizyjny)	m		
		1.7	m	1.700	
				RAZEM	1.700