

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE, DEMONTAŻOWE CPV 5110000-1			
1	wycena własna	Demontaż listew przyściennych z drewna liściastego	m		
d.1		32.5-0.8-0.9	m	30.800	
				RAZEM	30.800
2	KNR 4-01 d.1 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.ponad 2 m2	m ²		
		drzwi 0.8*2.1	m ²	1.680	
				RAZEM	1.680
3	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 - powierzchnia ścian przeznaczonych do malowania, nie zajęta przez wykończenie z boazerii drewnianej	m ²		
		sufit 64.56	m ²	64.560	
		ściana z oknami 20.78	m ²	20.780	
		ściana na prawo od wejścia do pomieszczenia 19.87	m ²	19.870	
		ściana na lewo od wejścia do pomieszczenia 24.27	m ²	24.270	
				RAZEM	129.480
4	KNNR 9 d.1 0402-06	Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 2 biegunowych	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
5	KNNR 9 d.1 0401-07	Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
6	wycena własna	Wywóz śmieci i nieczystości - kontener o pojemności 3m3	kpl.		
d.1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 4540000-1, NAKŁADANIE POWIERZCHNI KRYJĄCYCH 45442000-7, ROBOTY WYKOŃCZENIOWE POZOSTAŁE 45450000-6, TYNKOWANIE 45410000-4, POKRYWANIE PODŁÓG 45430000-0, ROBOTY MALARSKIE 45440000-3, KAMINIARSKIE ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 45262512-3.			
7	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		sufit 64.56	m ²	64.560	
				RAZEM	64.560
8	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		ściana z oknami 19.75	m ²	19.750	
		ściana na prawo od wejścia do pomieszczenia 19.87	m ²	19.870	
		ściana na lewo od wejścia do pomieszczenia 24.64	m ²	24.640	
				RAZEM	64.260
9	NNRNKB d.2 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - gruntowanie powierzchni z płyt G-K	m ²		
		ściana z drzwiami wejściowymi 1.84*9.31	m ²	17.130	
				RAZEM	17.130
10	KNR 2-02 d.2 0815-06	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych	m ²		
		sufit 64.56	m ²	64.560	
				RAZEM	64.560
11	KNR 2-02 d.2 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych	m ²		
		ściana z oknami 19.75	m ²	19.750	
		ściana na prawo od wejścia do pomieszczenia 19.87	m ²	19.870	
		ściana na lewo od wejścia do pomieszczenia 24.64	m ²	24.640	
				RAZEM	64.260
12	KNR-W 4-01 d.2 0711-07	Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonów żwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych o pow. do 1 m2 w 1 miejscu ściany 5%	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		64.56*0.05	m ²	3.228	
				RAZEM	3.228
13	KNR 2-02 d.2 2006-03	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na ścianach na rusztach ściana z drzwiami wejściowymi 1.84*9.31	m ² m ²		
				17.130	
				RAZEM	17.130
14	wycena d.2 własna	Montaż sztukaterii gipsowej - sufit profil 1 27	m m		
				27.000	
				RAZEM	27.000
15	wycena d.2 własna	Montaż sztukaterii gipsowej - sufit profil 2 32.14	m m		
				32.140	
				RAZEM	32.140
16	KNR 2-02 d.2 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem sufit 64.56 ściana z drzwiami wejściowymi 1.84*9.31 ściana z oknami 19.75 ściana na prawo od wejścia do pomieszczenia 19.87 ściana na lewo od wejścia do pomieszczenia 24.64	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²		
				64.560	
				17.130	
				19.750	
				19.870	
				24.640	
				RAZEM	145.950
17	wycena d.2 własna	Wykonanie boazerii z paneli ściennych dębowych wraz z podkonstrukcją ściana z drzwiami wejściowymi 23.10 ściana z oknami 15.30 ściana na prawo od wejścia do pomieszczenia 11.30 ściana na lewo od wejścia do pomieszczenia 4.9	m ² m ² m ² m ² m ² m ²		
				23.100	
				15.300	
				11.300	
				4.900	
				RAZEM	54.600
18	wycena d.2 własna	Wykonanie obudów grzejników z drewna dębowego 8.9	m ² m ²		
				8.900	
				RAZEM	8.900
19	wycena d.2 własna	Wykonanie obudów klimatyzatora z drewna dębowego 2.5	m ² m ²		
				2.500	
				RAZEM	2.500
20	wycena d.2 własna	Lakierowanie boazerii z paneli ściennych dębowych Krotność = 2 54.60	m ² m ²		
				54.600	
				RAZEM	54.600
21	wycena d.2 własna	Lakierowanie obudów z drewna dębowego Krotność = 2 8.9+2.5	m ² m ²		
				11.400	
				RAZEM	11.400
22	Wycena d.2 własna analogia	Cyklinowanie parkietu 65.95	m ² m ²		
				65.950	
				RAZEM	65.950
23	KNR-W 2-02 d.2 1122-06 analogia	Pastowanie posadzek i parkietów - szpachlowanie parkietu 65.95	m ² m ²		
				65.950	
				RAZEM	65.950
24	KNR 2-02 d.2 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów 65.95	m ² m ²		
				65.950	
				RAZEM	65.950
25	KNR 2-02 d.2 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów Krotność = 2 65.95	m ² m ²		
				65.950	
				RAZEM	65.950

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
26	KNR-W 2-02 d.2 1122-06 analogia	Pastowanie posadzek i parkietów - pastowanie i polerowanie 65.95	m ² m ²		
				65.950	
				RAZEM	65.950
27	KNR 0-19 d.2 1023-12	Montaż drzwi z obróbką obsadzenia 0.9*2	m ² m ²		
				1.800	
				RAZEM	1.800
28	wycena d.2 własna	Oklejanie istniejących drzwi wejściowych wraz z ościeżnicą 1	kpl. kpl.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
29	wycena d.2 własna	Montaż karniszy na ścianach 3	kpl. kpl.		
				3.000	
				RAZEM	3.000
30	wycena d.2 własna	Montaż wyposażenia wraz z przeniesieniem z miejsca składowania do miejsca wbudowania - odbiornik telewizyjny 1	szt szt		
				1.000	
				RAZEM	1.000
31	wycena d.2 własna	Montaż wyposażenia wraz z przeniesieniem z miejsca składowania do miejsca wbudowania - kinkiety 4	szt szt		
				4.000	
				RAZEM	4.000
32	wycena d.2 własna	Montaż wyposażenia wraz z przeniesieniem z miejsca składowania do miejsca wbudowania - żyrandol 2	szt szt		
				2.000	
				RAZEM	2.000
33	wycena d.2 własna	Demontaż istniejącej instalacji z koryt instalacyjnych z PCV 200x60 11	m m		
				11.000	
				RAZEM	11.000
34	KNR 5-08 d.2 0226-03	Montaż listew ściennych z PCV 250x60 na ścianach i sufitach ceglanych za pomocą kołków rozporowych 11	m m		
				11.000	
				RAZEM	11.000
35	KNR 5-08 d.2 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uzziemieniem w puszkach z podłączeniem - np Berker Gniazdo z/u K.1 Antracyt 3	szt. szt.		
				3.000	
				RAZEM	3.000
36	KNR 5-08 d.2 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uzziemieniem w puszkach z podłączeniem - np Berker Gniazdo z/u z pokrywa K.1 Antracyt 8	szt. szt.		
				8.000	
				RAZEM	8.000
37	KNR 5-08 d.2 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uzziemieniem w puszkach z podłączeniem - np Berker Gniazdo tel.RJ11 K.1 Antracytowe 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
38	KNR 5-08 d.2 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uzziemieniem w puszkach z podłączeniem - np Berker Gniazdo tel RJ 45. K.1 Antracytowe 4	szt. szt.		
				4.000	
				RAZEM	4.000
39	KNR 5-08 d.2 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem - łącznik pojedynczy np. Berker K1 antracyt 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
40	KNR 5-08 d.2 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem - łącznik podwójny np. Berker K1 antracyt 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
41	wycena d.2 własna	Montaż ramek do gniazd i łączników - ramka pojedyncza antracyt 4	szt. szt.		
				4.000	
				RAZEM	4.000
42	wycena d.2 własna	Montaż ramek do gniazd i łączników - ramka podwójna antracyt 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
43	wycena d.2 własna	Montaż ramek do gniazd i łączników - ramka potrójna antracyt	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
44	wycena d.2 własna	Montaż ramek do gniazd i łączników - ramka poczwórna antracyt	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
45	wycena d.2 własna	Montaż korytka kablowego podtynkowego z obrobieniem powierzchni ścian (pod odbiornik telewizyjny)	m		
		1.7	m	1.700	
				RAZEM	1.700