
KOSZTORYS INWESTORSKI

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45246410-0 Konserwacja tam przeciwpowodziowych

NAZWA INWESTYCJI : Pole refulacyjne Dębina
ADRES INWESTYCJI : 60 km toru wodnego Swinoujście - Szczecin
INWESTOR : Urząd Morski w Szczecinie
ADRES INWESTORA : 70-207 Szczecin, pl. Batorego 4
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : hydrotechniczna.

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : J. Kraska, z-ca naczelnika wydziału
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :
DATA OPRACOWANIA : 03.01.2012

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03.01.2012

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR
Remont urządzeń pola Dębina

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont urządzeń pola Dębina					
1					
d.1	KNR 2-11 0506-06	Wykonanie opasek z faszyny luzem o wymiarach (wysokość/szerokość) 50/25 cm między rzędami kołków (uzupełnienie umocnienia stopy skarpy) 120	m m	120.000	
				RAZEM	120.000
d.1	KNR 2-11 0509-02	Budowa koronki o szerokości 1.5 m. Dostarczenie ziemi z ładu (wzmocnienie stopy skarpy wału od strony wody - szer. koronki 1,50 m) 120*1.50	m ² m ²	180.000	
				RAZEM	180.000
d.1	KNR 2-11 0603-05	Sadzenie żywokółów o długości 2.0-2.8 m śr. 6-8 cm. Grunt kat. III (co ok. 0, 75 m) 120*1.5	szt. szt.	180.000	
				RAZEM	180.000
d.1	KNR-W 2-01 0214-04 z.sz. 2.3.2 9903-04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami chwytakowymi 0.40 m ³ na odkład w gruncie kat. III - praca w gruntach oblepiających naczynie robocze- pobór gruntu i jego wbudowanie w korpus wału celem uformowanie wału wraz z poszerzeniem od strony wnętrza kwatery 120*2.5*7.0	m ³ m ³	2100.000	
				RAZEM	2100.000
d.1	KNNR 1 0406-02 uw.p.tab.	Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezpośrednim przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu; grunt kat.III-IV (grunty oblepiające gąsienice) 120*1.5*0.7	m ³ m ³	126.000	
				RAZEM	126.000
d.1	KNR 2-02 0607-03/ anal./	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej kanałów, rowów itp. - rozścielenie maty izolacyjnej na skarpie odladowej F= 120*7.0 120*[7.0+2*0.5]	m ² m ²	960.000	
				RAZEM	960.000
d.1	KNNR 1 0406-02 uw.p.tab.	Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezpośrednim przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu; grunt kat.III-IV (grunty oblepiające gąsienice)naprawa uszkodzonego przez zwierzynę (bobry i dziki) korpusu obwałowań 30 miejscpo ok. 1,5 m ³ / miejsce oraz odcinki obwałowań o obniżonej koronie o ok. 0,50 m L= 350 m po ok. 1,3m ³ /1 mb) 350*1.3	m ³ m ³	455.000	
				RAZEM	455.000
d.1	KNR 2-14 1302-02	Holowanie kryp, barek, szaland, łodzi roboczych w porcie - pierwszy 1 km 2	kurs. kurs.	2.000	
				RAZEM	2.000
d.1	KNR 2-14 1302-04	Holowanie kryp, barek, szaland, łodzi roboczych w porcie - za następny 1 km - 5 km 2*5*2	kurs. kurs.	20.000	
				RAZEM	20.000