
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45240000-1 Budowa obiektów inżynierii wodnej

NAZWA INWESTYCJI : „Porty Zalewu Szczecińskiego - Poprawa Jakości Infrastruktury Szansą Na Rozwój”
Przebudowa Infrastruktury dostępowej w porcie Lunin - zabezpieczenie ścianki szczelnej nasady fa-
lochronu północnego, narzutem kamiennym.
ADRES INWESTYCJI : LUBIN
INWESTOR : URZĄD MORSKI W SZCZECINIE
ADRES INWESTORA : SZCZECIN PL. BATOREGO 4
BRANŻA : HYDROTECHNICZNA
DATA OPRACOWANIA : lipiec 2013

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
lipiec 2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1						
d.1	KNR 2-14 1002-02	Wykonanie wykopu pod stopę umocnienia brzegowego. Czerpanie o głębokości do 6 m gruntu kat. III-IV z załadowaniem na szalandę	m ³	28,010		
d.1	KNR 2-14 1302-02,KNR 2-14 1302-04 kalk. własna	Holowanie szaland (barek) załadowanych gruntem z wykopów do miejsca rozładunku.	kurs.	1,000		
d.1	KNR 2-01 0211-07 kalk. własna	Rozładunek szalandy (barki). Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi 0.60 m ³ w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m ³	28,010		
d.1	KNR 2-01 0214-03	Transport gruntu na odl. do 9km. Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II Krotność = 18	m ³	28,010		
d.1	wycena indywidualna	Oplata za utylizację gruntu z wykopu	m ³	28,010		
d.1	kalk. własna	Zakup i układanie geowłókniny np. Terralys 35/35 LF pod narzut kamienny, mocowanie szpilkami co 1m, szerokość zakładów min. 50cm.	m ²	580,000		
d.1	KNR 2-14 0702-01	Narzut z betonu kruszonego z jednostek pływających	m ³	213,100		
d.1	KNR 2-14 0703-03	Narzut z kamienia łamanego o masie do 500 kg na skarpach wykonywany z wody	m ³	116,780		
Razem dział:						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie: