
Załącznik Nr 11 c - Przedmiar robót

NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu i elewacji budynku Obwodu Ochrony Wybrzeża Nowe Warpno
ADRES INWESTYCJI : ul. Kilińskiego 5, 72-022 Nowe Warpno, dz. nr 751/27, obręb Nowe Warpno 1
INWESTOR : URZĄD MORSKI W SZCZECINIE
ADRES INWESTORA : Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin
BRANŻA : Elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Piotr Markowski
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Projektant
DATA OPRACOWANIA : KWIECIEŃ 2014

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
KWIECIEŃ 2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Instalacja odgromowa			
1	KNNR 5 d.1 0605-06	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu IV	m		
		53.6	m	53.600	
				RAZEM	53.600
2	KNNR 5 d.1 0611-01	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm ² w wykopie	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
3	KNNR 5 d.1 0601-01	Przewody instalacji odgromowej nienapężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych	m		
		69.1	m	69.100	
				RAZEM	69.100
4	KNNR 5 d.1 0101-06	Rury grubościenne odgromowe układane pod ociepleniem budynku	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
5	KNNR 5 d.1 0601-04	Przewody instalacji odgromowej nienapężane pionowe wciągane w grubościenne rury odgromowe	m		
		24	m	24.000	
				RAZEM	24.000
6	KNNR 5 d.1 1201-01	Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych	szt.		
		16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
7	KNNR 5 d.1 0404-05	Montaż obudowy złącza kontrolnego w elewacji	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
8	KNNR 5 d.1 0612-06	Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
9	KNNR 5 d.1 0609-03	Zwody pionowe instalacji odgromowej na dachu lub dymniku płaskim - iglice odgromowe z drutu FeZn fi 8 mm	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
10	KNNR 5 d.1 0612-03	Złącza krzyżowe w instalacji odgromowej montowane na dachu	szt.		
		18	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
11	KNNR 5 d.1 0611-11	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z pręta o śr.do 10 mm na dachu	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNNR 5 d.1 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNNR 5 d.1 1304-02	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
14	KNNR 5 d.1 1304-03	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNNR 5 d.1 1304-04	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar)	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
16	KNNR 5 d.1 0504-02	Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgodporne strugoodporne porcelanowe przykręcane	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000