

KOSZTORYS INWESTORSKI - PRZEDMIAR ROBÓT ZAŁĄCZNIK NR 10 DO SIWZ

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45240000-1 Budowa obiektów inżynierii wodnej

NAZWA INWESTYCJI : Roboty ziemne odtworzeniowe na polu refulacyjnym D
ADRES INWESTYCJI : Świnoujście - Karsibór
INWESTOR : Urząd Morski w Szczecinie
ADRES INWESTORA : Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : hydrotechniczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : J. Kraska, z-ca naczelnika wydziału
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :
DATA OPRACOWANIA : 28.05.2014 r.

Poziom cen : wg publikacji Sekocenbudu i regionalnych cen rynkowych za II kw. 2014

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
28.05.2014 r.

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
CPV 45240000-1 "budowa obiektów inżynierii wodnej"					
1		Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych na odl.do 250 m 100000	m ³ m ³	100000.000	
				RAZEM	100000.000
2		Wykopy oraz przekopy o głęb.do 4.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 - 2.50 m ³ w gr.kat. I-II -(odtworzenie 180 m wału pomiędzy kwaterami 1 i 2 11m ³ /1mb wału) 180*11	m ³ m ³	1980.000	
				RAZEM	1980.000
3		Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezpośrednim przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu; grunt kat.I-II(uzupełnienie iztniejacych obwałowań gruntem wydobytym z wnętrza kwater) <obwałowania kwatery nr 1 rozbudowywanego pola>[168+200+60]*1.5	m ³ m ³	642.000	
				RAZEM	642.000
4		demontaż i ponowny montaż mnicha stalowego 2	szt szt	2.000	
				RAZEM	2.000