

Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest remont kapitalny kabestanu KBk-2"Z"/II, zamontowanego na jednostce k/h „Galaktyka”, zgodnie z niżej przedstawionymi uwagami i specyfikacją remontową:

DANE KABESTANU:

1.	Kabestan KBk-2"Z"/II	
2.	Uciąg nominalny	U nom = 2000 kG
3.	Ciężar kabestanu wraz z silnikiem / bez aparatury sterującej/	ok.1500 kG
4.	Napęd zasadniczy	elektryczny
5.	Napęd awaryjny	ręczny
6.	Przełożenie przekładni zębatej	i=97
7.	Rok budowy / Producent	1972 / Stocznia Północna Gdańsk

UWAGI:

1. Materiały i części zamienne potrzebne do wykonania remontu wyceni i dostarczy Wykonawca remontu.
2. Odbiory, próby działania i testy techniczne, niezbędne do potwierdzenia prawidłowego wykonania przedmiotu zlecenia, będą organizowane przez Wykonawcę i przeprowadzane w obecności przedstawiciela Zamawiającego.
3. Wykonawca jest zobowiązany do uzupełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach, określonych w specyfikacji remontowej.
4. Wartości, określone w poszczególnych pozycjach specyfikacji remontowej, muszą być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Wycena prac musi obejmować wszystkie pozycje wykazane w specyfikacji remontowej, łącznie z pracami technologicznymi, transportowymi i towarzyszącymi, które Wykonawca powinien przewidzieć.
6. Pominięcie wyceny pozycji w specyfikacji remontowej, wymaga pisemnego uzasadnienia, które Wykonawca dołączy do oferty.
7. Pozycje oznaczone znakiem * są pozycjami, w których przy wycenie należy przyjąć koszt pełnego zakresu robót remontowych, a także materiałów, jakie zostaną wykorzystane do realizacji prac.
8. W trakcie remontu Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowego lub całkowitego odstąpienia od wykonywanych prac i materiałów oznaczonych * - w zależności od pomiarów, zużycia materiałów, co tym samym wpłynie na ogólny koszt remontu.
9. Ustalenie kosztów robocizny i materiałów w punktach oznaczonych *, zostaną ustalone w porozumieniu z Zamawiającym.
10. Wykonawca powinien posiadać aktualne uznanie PRS do wykonywania remontów mechanizmów pomocniczych / pokładowych.

Załącznik nr 2

Specyfikacja remontowa - remont kapitalny kabestanu KBk-2"Z"/II, zamontowanego na jednostce k/h „Galaktyka”

Lp.	Prace
1.	Odkręcenie śrub fundamentowych, demontaż kabestanu z jednostki.
2.	Transport urządzenia z jednostki „Galaktyka” do warsztatu Wykonawcy.
3.	Rozebranie i przegląd kabestanu (część mechaniczna) w tym : wał, tulei z tarczą napędową, tulei (4 szt.), płyt hamulcowych, podkładki i pokrętła sprzęgła, kulek, przekładni i pierścienia zębatego, przegląd urządzenia zapadkowego, przegląd poszczególnych zębów w kołach zębatych, łożysk tocznych z zabezpieczeniami oraz urządzenia przełączającego zapadkę, uszczelnień, śrub, nakrętek wraz zabezpieczeniami. Zaprezentowanie Zamawiającemu rozmontowanego kabestanu. Przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia wykazu części przewidzianych do wymiany.
4.	Rozebranie i przegląd kabestanu (część elektryczna), w tym: Przegląd silnika elektrycznego, zabezpieczeń , instalacji, okablowania. Przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia wykazu części przewidzianych do wymiany.
5.	Prostowanie wału głównego w kabestanie lub wymiana na nowy. W zależności od pomiarów należy przyjąć prostowanie, ewentualne wytoczenie nowego wału lub wymiana na nowy.
6.	Zakup i wymiana elementów przewidzianych do wymiany na nowe)* - w części mechanicznej i elektrycznej. Należy przyjąć do wyceny wymianę : - 50 % elementów w części mechanicznej, - 50 % elementów w części elektrycznej. W trakcie remontu Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowego lub całkowitego odstąpienia od wykonywanych prac i zakupu materiałów oznaczonych *, w zależności od pomiarów, zużycia materiałów, co wpłynie na ogólny koszt remontu.
7.	Po wymianie części - zalanie olejem przekładni, konserwacja urządzenia zapadkowego smarem stałym.
8.	Transport kabestanu z warsztatu Wykonawcy na jednostkę k/h „Galaktyka”.
9.	Montaż kabestanu na jednostce.
10.	Przeprowadzenie prób działania urządzenia w różnych stanach obciążenia (w czasie 1 godziny) w obecności przedstawicieli Zamawiającego. Wystawienie kart odbiorów.