

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZENIA NR 4, 5 11, 12, 13, 18, 19 i 23
ADRES INWESTYCJI : KAPITANAT PORTU W ŚWINOUJŚCIU UL WYBRZEŻE WŁADYSŁAWA IV 7
INWESTOR : URZĄD MORSKI W SZCZECINIE
ADRES INWESTORA : 70-207 SZCZECIN PL BATOREGO 4
BRANŻA : BUDOWLNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : techn. JACEK RYCHLICKI

DATA OPRACOWANIA : 03 2016r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03 2016r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
25	KNR 4-01 d.21204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 58.73<strop>	m ² m ²	 58.730	 58.730
				RAZEM	58.730
26	KNR 4-01 d.21204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 160.83<ściany>	m ² m ²	 160.830	 160.830
				RAZEM	160.830
27	KNR 4-01 d.21212-28	Dwukrotne malowanie farbą ftalową rur o śr.do 50 mm 10.5+5.00<pon 18 i 19> 9.50	m m m	 15.500 9.500	 25.000
				RAZEM	25.000
28	KNR 4-01 d.20354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 1<pom18>	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
29	KNR 4-01 d.20816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów 46.20<pom18, 19>	m ² m ²	 46.200	 46.200
				RAZEM	46.200
30	KALK. INDY- d.2WID.	Przygotowanie istniejącej posadzki z desek do ułożenia podkładu z płyt OSB polegające na wyrównaniu nierówności tzw "tódek" 46.20<pom18, 19>	m ² m ²	 46.200	 46.200
				RAZEM	46.200
31	KNR-W 2-02 d.21026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe regulowane fabrycznie wykończone 1.89	m ² m ²	 1.890	 1.890
				RAZEM	1.890
32	KNR-W 2-02 d.21022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 0.80*2.05	m ² m ²	 1.640	 1.640
				RAZEM	1.640
33	KNR 4-01 d.20820-03	Przybicie do podłóg płyt OSB o gr 18-22mm (w materiale pominąć pastę) wsp do R=0,80 46.20<pom18, 19>	m ² m ²	 46.200	 46.200
				RAZEM	46.200
34	TZKNBK V- d.2080	Wymiana progu 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
35	KNR 2 d.20604-01 ana- log	Izolacja z pianki polietylenowej pozioma podposadzkowa (w materiale tylko pianka poliuretanowa) 46.20<pom18, 19>	m ² m ²	 46.200	 46.200
				RAZEM	46.200
36	NNRNKB d.2202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych klasy ścieralności AC IV 46.20<pom18, 19>	m ² m ²	 46.200	 46.200
				RAZEM	46.200
37	KNR 4-01 d.20815-08	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego POM 23 2*(3.71+3.16) -1.00-0.90 A (suma częściowa)	m m m	 13.740 -1.900 ----- 11.840	 11.840
				RAZEM	11.840
38	KNR 4-01 d.20816-04	Ocyklinowanie bezpyłowe posadzek z deszczulek malowanych lakierem chemoutwardzalnym 13.74<pom23>	m ² m ²	 13.740	 13.740
				RAZEM	13.740
39	KALK. INDY- d.2WID	Wyszpachlowanie deszczulek podłogowych 13.74<pom23>	m ² m ²	 13.740	 13.740
				RAZEM	13.740
40	KNR 2-02 d.21111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów trykrotne zgodnie z opisen nad tablicą 13.74<pom23>	m ² m ²	 13.740	 13.740
				RAZEM	13.740
41	KNR 2-02 d.21111-07	Pastowanie posadzek i parkietów 13.74<pom23>	m ² m ²	 13.740	 13.740
				RAZEM	13.740
3 Roboty porządkowe					
42	KNR-W 4-01 d.31216-01	Zabezpieczenie podłóg folią Pom 5	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3.76*5.20<p>+1.60*2.17<k>+1.56*2.84<↳> Pom 4	m ²	27.454	
		3.84*5.07<p>+1.75*1.50<k>+1.70*3.13<↳> Pom 18, 19 i 23	m ²	27.415	
		46.20+13.53	m ²	59.730	
				RAZEM	114.599
43	KALK. INDY- d.3WID	Zabezpieczenie okien, drzwi i drzwi balkonowych folią i jej usunięcie	m ²		
		OKNA			
		2.10*2.50<pom5>	m ²	5.250	
		2.10*2.50*2<pom4>	m ²	10.500	
		2.10*2.50*3<pom11 i 12>	m ²	15.750	
		2.10*2.50*(1+2+1)<pom 18, 19 i 23>	m ²	21.000	
		A (suma częściowa)		----- 52.500	
		DRZWI			
		2.00*(0.95+1.00+0.80)<pom5>	m ²	5.500	
		2.00*(0.95+1.00+0.80)<pom4>	m ²	5.500	
		2.00*2*(0.95+1.00+0.80)<pom11 i 12>	m ²	11.000	
		2.00*(0.90*3+1.00+1.00)<pom18 i 19 i 23>	m ²	9.400	
		B (suma częściowa)		----- 31.400	
				RAZEM	83.900
44	KNR 4-01 d.31215-05	Mycie po robotach malarskich okien	m ²		
		52.50	m ²	52.500	
				RAZEM	52.500
45	KNR 4-01 d.31215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m ²		
		31.40	m ²	31.400	
				RAZEM	31.400
46	KALK. INDY- d.3WID. 5.1.	Wywóz gruzu kontenerem o poj 2,m3 z doniesieniem gruzu do kontenera	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
4Balustrada i pochwyt schodów wejściowych					
47	KNR-W 2-02 d.41207-04	Balustrady schodowe prętowe nierdzewne zewnętrzne osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu	m		
		3.10*2	m	6.200	
		2.50	m	2.500	
				RAZEM	8.700
48	KNR-W 2-02 d.41208-03	Pochwyt na wspornikach nierdzewne wewnętrzne	m		
		3.30+0.60*3	m	5.100	
				RAZEM	5.100
5Pom 13 bosman					
49	KNR 4-01 d.50816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m ²		
		27.90	m ²	27.900	
				RAZEM	27.900
50	KALK. INDY- d.5WID.	Przygotowanie istniejącej posadzki z desek do ułożenia podkładu z płyt OSB polegające na wyrównaniu nierówności tzw "fódek"	m ²		
		27.90	m ²	27.900	
				RAZEM	27.900
51	KNR 4-01 d.50820-03	Przybicie do podłóg płyt OSB o gr 18-22mm (w materiale pominąć pastę) wsp do	m ²		
		R=0,80	m ²	27.900	
		27.90	m ²	27.900	
				RAZEM	27.900
52	TZKNBK V- d.5080	Wymiana progu	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
53	KNNR 2 d.50604-01ana- log	Izolacja z pianki polietylenowej pozioma podposadzkowa (w materiale tylko pianka poliuretanowa)	m ²		
		27.90	m ²	27.900	
				RAZEM	27.900
54	NNRNKB d.5202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych klasy ścieralności AC IV	m ²		
		27.90	m ²	27.900	
				RAZEM	27.900