

PRZEDMIAR RODÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZEŃ ROBOTY MALARSKIE BOSMANAT PORTU W KAMIENIU POMORSKIM
ADRES INWESTYCJI : 72-400 KAMIENI POMORSKI UL. WILKÓW MORSKICH 2
INWESTOR : URZĄD MORSKI W SZCZECINIE
ADRES INWESTORA : 70-207 SZCZECIN PL BATOREGO 4
BRANŻA : BUDOWLNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : techn. JACEK RYCHLICKI

DATA OPRACOWANIA : 05 2016r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05 2016r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0702-06	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 30 cm 2.00<ościeża drzwi kantoru>	m m	 2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR 4-01 0708-02	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm 2.00*2<ościeża drzwi kantoru>	m m	 4.000	
				RAZEM	4.000
3	KNR 4-01 0307-01	Naprawa. pęknięć o głęb. 1/2 ceg.przy użyciu zapr.cem.w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 2.00<pokój bosmana>	m m	 2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 Pomieszczenie Bosmana 2*2.50*(4.37+3.35)+0.25*(2.00+1.14*2)+0.30*(0.85+2.00*2) -0.85*2.00<drzwi>-2.00*1.14<okno>-0.70*3.45<glazura> 4.37*3.35<strop> A (suma częściowa) Korytarz 2*0.90*(1.90+1.50) 1.90*1.50<strop> B (suma częściowa) Łazienka 2.35*(3.13+0.75+1.20+1.00+1.93+2.25)+0.25*(2.00+1.14*2) 1.34*2*(0.90+1.06) -2.00*1.14<okno>-2.00*(0.70+0.70)<drzwi> 3.12*2.25<strop> C (suma częściowa) Warsztat 3.00*2*(5.27+2.67)+0.25*(2.00*2+0.70+1.14*2+2.00)+0.34*(2.00*2+0.80) -2.00*(0.60+0.70*2+0.80)<drzwi>-1.14*2.00<okno> -0.55*4.75<glazura> 5.27*2.67<strop> D (suma częściowa) WC 2*1.50*(0.87+1.32+1.29+1.30)+2*1.02*(0.98+1.16) 1.32*0.87+1.29*1.38+1.16*0.98<stropy> E (suma częściowa) Kantor 2*1.20*(2.04+2.04) 2.04*2.04<strop> F (suma częściowa) Pomieszczenie za pokojem bosmana (nie dostępne) 17.50<ściany> 5.40<stropy> G (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 41.125 -6.395 14.640 ----- 49.370 6.120 2.850 ----- 8.970 25.181 5.253 -5.080 7.020 ----- 32.374 51.517 -7.880 -2.613 14.071 ----- 55.095 18.706 4.065 ----- 22.771 9.792 4.162 ----- 13.954 17.500 5.400 ----- 22.900	
				RAZEM	205.434
5	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian Korytarz 2*1.40*(1.90+1.50) A (suma częściowa) Kantor 2*1.80*(2.04+2.04) -1.80*0.70<drzwi> B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ²	 9.520 ----- 9.520 14.688 -1.260 ----- 13.428	
				RAZEM	22.948
6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności Pomieszczenie Bosmana 49.73 A (suma częściowa) Korytarz 8.97 B (suma częściowa) Łazienka	m ² m ² m ²	 49.730 ----- 49.730 8.970 ----- 8.970	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		32.37 C (suma częściowa)	m ²	32.370	
		Warsztat 55.10 D (suma częściowa)	m ²	55.100	
		W C 22.71 E (suma częściowa)	m ²	22.710	
		Kantor 13.93 F (suma częściowa)	m ²	13.930	
		Pom. 22.90 G (suma częściowa)	m ²	22.900	
				RAZEM	205.710
7	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami do gruntowania - powierzchnie poziome	m ²		
		Pomieszczenie Bosmana 14.64 A (suma częściowa)	m ²	14.640	
		Korytarz 2.85 B (suma częściowa)	m ²	2.850	
		Łazienka 7.02 C (suma częściowa)	m ²	7.020	
		Warsztat 14.07 D (suma częściowa)	m ²	14.070	
		W C 4.07 E (suma częściowa)	m ²	4.070	
		Kantor 4.16 F (suma częściowa)	m ²	4.160	
		Pom. 5.40 G (suma częściowa)	m ²	5.400	
				RAZEM	52.210
8	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami do gruntowania - powierzchnie pionowe	m ²		
		Pomieszczenie Bosmana 34.37 A (suma częściowa)	m ²	34.370	
		Korytarz 6.12+9.52 B (suma częściowa)	m ²	15.640	
		Łazienka 25.34 C (suma częściowa)	m ²	25.340	
		Warsztat 41.02 D (suma częściowa)	m ²	41.020	
		W C 18.71 E (suma częściowa)	m ²	18.710	
		Kantor 9.79+13.43 F (suma częściowa)	m ²	23.220	
		Pom.		23.220	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		17.50 G (suma częściowa)	m ²	17.500 ----- 17.500	
				RAZEM	175.800
9	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi plamoodpornymi starych tynków wewnętrznych sufitów 52.21	m ² m ²	52.210	
				RAZEM	52.210
10	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi plamoodpornymi starych tynków wewnętrznych ścian 175.80 -22.95	m ² m ² m ²	175.800 -22.950	
				RAZEM	152.850
11	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami ftalowymi starych tynków wewn.ścian z jednokrotnym szpachlowaniem 22.95	m ² m ²	22.950	
				RAZEM	22.950
12	KNR 4-01 1210-10	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej o pow. ponad 1.0 m2 wsp z tab 9914 poz 1=1 i poz 7=0,5 1,00*2+0,5=2,50 malowanie dwustronne 0.85*2.00*2.50	m ² m ²	4.250	
				RAZEM	4.250
13	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą ftalową uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o pow. ponad 1.0 m2 wsp z tab 9914 poz 1=1 i poz 7=0,5 1,00*2+0,5=2,50 malowanie dwustronne 0.70*2.00*2.50<drzwi do łazienki z korytarza> 0.70*2.00*2.50<drzwi do WC z łazienki > (0.70+0.80+0.60)*2.00*2.50<drzwi do W C, kantoru i pom z warsztatu> 0.60*2.00*2.50<drzwi do W C w pom WC> 0.80*2.00*2.50<drzwi do pom z pom bosmana>	m ² m ² m ² m ² m ²	3.500 3.500 10.500 3.000 4.000	
				RAZEM	24.500
14	NNRNKB 202 1132-01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o gr. 5 cm 4.16	m ² m ²	4.160	
				RAZEM	4.160
15	NNRNKB 202 1132-02	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej - potrącenie za zmianę grubości o 1 cm (3cm) krotność 3 -4.16	m ² m ²	-4.160	
				RAZEM	-4.160
16	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW z wywinięciem na ściany na wysokość 10cm wsp do R=1,2 4.16 0.10*(2.04*4-0.60)	m ² m ² m ²	4.160 0.756	
				RAZEM	4.916
17	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych wsp do R=1,20 4.92	m ² m ²	4.920	
				RAZEM	4.920
18	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 52.21	m ² m ²	52.210	
				RAZEM	52.210
19	KALK. INDY- WID	Zabezpieczenie okien, drzwi folią i jej usunięcie 2.00*1.14*3 A (suma częściowa) 2.00*(0.80+0.85+0.70+0.80+0.70) 2.00*(0.80*2+0.70*2+0.60*2) B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ²	6.840 ----- 6.840 7.700 8.400 ----- 16.100	
				RAZEM	22.940
20	KNR 4-01 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien 6.84	m ² m ²	6.840	
				RAZEM	6.840
21	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 16.10	m ² m ²	16.100	
				RAZEM	16.100
22	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek 52.21	m ² m ²	52.210	
				RAZEM	52.210
23	KALK INDY- WID	Wyniesienie i ponowne wniesienie mebli w malowanych pomieszczeniach 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000