
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT WENTYLACJI W BUDYNKU O O W MIĘDZYDROJE
ADRES INWESTYCJI : O O W MIĘDZYDROJE UL SKŁODOWSKIEJ-CURIE 18
INWESTOR : URZĄD MORSKI W SZCZECINIE
ADRES INWESTORA : 70-207 SZCZECIN PLAC BATOERGO 4
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : tech. JACEK RYCHLICKI
DATA OPRACOWANIA : 05.2016 r.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.2016 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Międzyzdroje wentylacja					
1		Wentylacja			
1	KNR-W 4-02	Demontaż przewodów wentylacyjnych z tworzyw sztucznych o przekroju okrągłym i obwodzie do 1000 mm na poddaszu i w pomieszczeniu socjalnym (dokładny zakres ustalić na budowie)	m		
d.1	40201-01	5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
2	KNR-W 4-02	Demontaż kratk ze stali profilowanej - wykucie z muru kratki o obwodzie do 1000 mm	szt.		
d.1	40203-01	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
3	KALK. INDY-	Roboty budowlane po pracach demontażowych(zamurowanie przebić, uzupełnienie tynków i malowania) dokłądy zakres do ustalenia na budowie	kpl		
d.1	WID	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR-W 2-17	Przewody wentylacyjne z blachy nierdzewnej dwuścienne kołowe,typ B/I o śr.120/180 mm - udział kształtek do 35 % przewód w pom socjalnym (1szt rury o dł 1,0m 1 szt rury o dł 0,50m 1kolano 90szt 1szt porasola wszystkie elementy jednego producenta np. firmy MK Żary lub równoważne)	m ²		
d.1	0119-02	0.18*3.14*1.60	m ²	0.904	
				RAZEM	0.904
5	KNR-W 2-17	Przewody wentylacyjne z blachy nierdzewnej dwuścienne kołowe,typ B/I o śr.120/180 mm - udział kształtek do 35 % dł przewodu 3,0m (3szt rury o dł 1,0m 1kolano 90st 1 szt trójnika z wyczystką 1szt płyty dachowej zestaw na 1 przewód wszystkie elementy jednego producenta np. firmy MK Żary lub równoważne)	m ²		
d.1	0119-02	0.18*3.14*3.00*3<przewody>	m ²	5.087	
				RAZEM	5.087
6	KNR-W 2-17	Przewody wentylacyjne z blachy nierdzewnej dwuścienne kołowe,typ B/I o śr.120/180 mm - udział kształtek do 35 % dł przewodu 3,50 przewód (3szt rury o dł 1,0m 1 szt rury o dł 0,50m 1kolano 90st 1 szt trójnika z wyczystką 1szt płyty dachowej zestaw na 1 przewód wszystkie elementy jednego producenta np. firmy MK Żary lub równoważne)	m ²		
d.1	0119-02	0.18*3.14*3.20*2<przewody>	m ²	3.617	
				RAZEM	3.617
7	KNR 2-17	Kratki wentylacyjne o obw.do 800 mm - do przewodów stalowych okrągłych	szt.		
d.1	0138-01	1+3+2<pom socjalne, kuchnia, szatnia, wc z natryskiem, wc damski, wc męskie>	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
8	KNR 2-17	Obrotowa nasada kominowe o śr.150 mm	szt.		
d.1	0144-01	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
9	KNR 2-05	Konstrukcje podparć,zawieszef i osłon o masie elementu do 5 kg -wykonanie i montaż odciągów na wysokości na dach budynku)dla zachowania stabilności przewodów wentylacyjnych	t		
d.1	0208-01	0.03	t	0.030	
				RAZEM	0.030
10	KALK. INDY-	Sprawdzenie przewodów wentylacyjnych-przez osobę uprawnioną i uzyskanie opini o działaniu wentylacji	kpl		
d.1	WID.	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 4-01	Wywiercenie otworów wentylacyjnych w dolnej części drzwi do magazynku	szt.		
d.1	0911-01	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
12	KALK. INDY-	Wywóz i doniesienie gruzu i złomu do kontenera o poj 2,m3	szt		
d.1	WID.	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000