

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZEŃ 301-303 i 334 -ROBOTY MALARSKIE
ADRES INWESTYCJI : URZĄD MORSKI W SZCZECINIE
INWESTOR : URZĄD MORSKI W SZCZECINIE
ADRES INWESTORA : 70-207 SZCZECIN PL BATOREGO 4
BRANŻA : BUDOWLNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : techn. JACEK RYCHLICKI
DATA OPRACOWANIA : 05 2017r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05 2017r.

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		234.83	m ²	234.830	
				RAZEM	234.830
10	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 102.33	m ² m ²	102.330	
				RAZEM	102.330
11	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 234.83	m ² m ²	234.830	
				RAZEM	234.830
12	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem 17.67*2	m ² m ²	35.340	
				RAZEM	35.340
13	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą ftalową grzejników radiatorowych 2*0.60*0.23*8 2*0.60*0.23*12 2*0.60*0.23*(9+10+20) 2*0.60*0.23*13	m ² m ² m ² m ²	2.208 3.312 10.764 3.588	
				RAZEM	19.872
14	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą ftalową rur o śr.do 50 mm 6.00 3.00+2.00+0.50+2*2.85 3.00+1.00+3.00 2.50+2*2.85	m m m m	6.000 11.200 7.000 8.200	
				RAZEM	32.400
15	NNRNKB 202 1136-01	Posadzki z paneli podłogowych 20.51<334>	m ² m ²	20.510	
				RAZEM	20.510
16	KNR 4-01 0815-05	Uzupełnienie listew przyściennych z drewna liściastego w odcinkach prostych 15.70+28.70+16.30+6.20*2<nowa ścianka>	m m	73.100	
				RAZEM	73.100
17	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią wraz z jej usunięciem 102.33	m ² m ²	102.330	
				RAZEM	102.330
18	KALK. INDY- WID	Zabezpieczenie okien, drzwi i drzwi balkonowych folią i jej usunięcie 1.80*1.60*1+0.40*1.40*2+3.14*0.76*0.76*5 2.00*0.90*(1+2+3+2)	m ² m ² m ²	13.068 14.400	
				RAZEM	27.468
19	KNR 4-01 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien 13.07	m ² m ²	13.070	
				RAZEM	13.070
20	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 14.40	m ² m ²	14.400	
				RAZEM	14.400
21	KNR 2-02 1111-07	Pastowanie posadzek i parkietów 15.81<301>+56.11<302>+17.67<303>	m ² m ²	89.590	
				RAZEM	89.590
22	KNR-W 4-01 0106-05	Usunięcie z III piętra budynku gruzu i załadunek do pojemników (listwy i materiał po wykuciu bruzd) 0.25	m ³ m ³	0.250	
				RAZEM	0.250