

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZEŃ 304, 305 i 306 -ROBOTY MALARSKIE, STOLARSKIE i POSADZKARSKIE
ADRES INWESTYCJI : URZĄD MORSKI W SZCZECINIE
INWESTOR : URZĄD MORSKI W SZCZECINIE
ADRES INWESTORA : 70-207 SZCZECIN PL BATOREGO 4
BRANŻA : BUDOWLNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : techn. JACEK RYCHLICKI

DATA OPRACOWANIA : 01 2018r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
01 2018r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty malarskie					
1	KNR-W 2-02	Demontaż zabudowy drzwi z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednowarstwowo tylko robocizna ze wsp=0,50	m ²		
d.1	2003-07	2.00*0.90*1<304>	m ²	1.800	
		2.00*0.90*2<305>	m ²	3.600	
				RAZEM	5.400
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04	1<dla wykonania zabudowy 306>	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	Kalk indywid	Ręczne zdjęcie okleiny podokienników	szt		
d.1		2<304>+1<305>	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
4	KNR-W 2-02	Zabudowa drzwi GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 50-01	m ²		
d.1	2003-07	2.00*0.90*1<304>	m ²	1.800	
		2.00*0.90*2<305>	m ²	3.600	
		2.00*0.90*1<306>	m ²	1.800	
				RAZEM	7.200
5	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1	1202-09	POMIESZCZENIE 304 3.03*(3.24*2+6.59)<ściany korytarza> 3.03*(3.35*4+3.00+3.14+0.33*2)<ściany pomieszczeń> 0.20*(1.80+1.60*2)*2<ościeża okienne> -1.80*1.60*2<otwory okienne> -0.90*2.00<otwory drzwiowe> A (suma częściowa)	m ²	39.602	
			m ²	61.206	
			m ²	2.000	
			m ²	-5.760	
			m ²	-1.800	

				95.248	
		POMIESZCZENIE 305 3.03*2*(3.05+6.61)<ściany pomieszczenia> 0.20*(1.80+1.60*2)+0.10*(0.90+2.20*2)<ościeża okienne i ścian> -1.80*1.60<otwory okienne> -0.90*2.00<otwory drzwiowe> B (suma częściowa)	m ²	58.540	
			m ²	1.530	
			m ²	-2.880	
			m ²	-1.800	

				55.390	
		POMIESZCZENIE 306 3.03*2*(3.13+1.88)<ściany korytarza> 3.03*2*(3.13+4.66)<ściany pomieszczenia> 0.20*(1.80+1.60*2)<ościeża okienne> -1.80*1.60<otwory okienne> -0.90*2.00*2-0.80*2.00*2<otwory drzwiowe> C (suma częściowa)	m ²	30.361	
			m ²	47.207	
			m ²	1.000	
			m ²	-2.880	
			m ²	-6.800	

				68.888	
		Stropy 9.94+11.02<304>+20.14<305>+14.53+5.87<306> D (suma częściowa)	m ²	61.500	

				61.500	
				RAZEM	281.026
6	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m ²		
d.1	1204-08	95.25*0.30<304>	m ²	28.575	
		55.39*0.30<305>	m ²	16.617	
		68.89*0.50<306>	m ²	34.445	
		A (suma częściowa)		-----	
				79.637	
				RAZEM	79.637
7	KNR 2-02	Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na ścianach	m ²		
d.1	0815-03	95.25<304>	m ²	95.250	
		55.39<305>	m ²	55.390	
		68.89*0.50<50% 306>	m ²	34.445	
				RAZEM	185.085
8	KNR 2-02	Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na sufitach	m ²		
d.1	0815-05	9.94+11.02+20.14<strop 304 i 305>	m ²	41.100	
		14.52+5.78<306>	m ²	20.300	
				RAZEM	61.400
9	NNRNKB	Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	95.25+55.39+68.89	m ²	219.530	
				RAZEM	219.530
10	NNRNKB	Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	61.50	m ²	61.500	
				RAZEM	61.500

Lp.	Podst	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
11	KNR 4-01 d.11204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		61.50	m ²	61.500	
				RAZEM	61.500
12	KNR 4-01 d.11204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		219.53	m ²	219.530	
				RAZEM	219.530
13	KNR 4-01 d.11212-19	Dwukrotne malowanie farbą ftalową grzejników radiatorowych	m ²		
		2*0.60*0.23*(7+8)<304>	m ²	4.140	
		2*0.60*0.23*8<305>	m ²	2.208	
		2*0.60*0.23*8<306>	m ²	2.208	
				RAZEM	8.556
14	KNR 4-01 d.11212-28	Dwukrotne malowanie farbą ftalową rur o śr.do 50 mm	m		
		3.00+3.00+6.10<304>	m	12.100	
		3.00<305>	m	3.000	
		3.00+6.10<306>	m	9.100	
				RAZEM	24.200
15	KNR 4-01 d.11209-14	Dwukrotne malowanie farbą ftalową podokienników o pow.do 0.75 m2	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
16	KNR-W 4-01 d.11216-01	Zabezpieczenie podłóg folią wraz z jej usunięciem	m ²		
		61.50	m ²	61.500	
				RAZEM	61.500
17	KALK. INDY- d.1WID	Zabezpieczenie okien, drzwi i drzwi balkonowych folią i jej usunięcie	m ²		
		1.80<304>+1.80<305>+1.80*2+1.60*2<304><drzwi>	m ²	10.400	
		1.80*1.60*4<304-306 okna>+3.03*6.67<przeszklenie 304>	m ²	31.730	
				RAZEM	42.130
18	KNR 4-01 d.11215-05	Mycie po robotach malarskich okien i przeszkleń	m ²		
		31.73	m ²	31.730	
				RAZEM	31.730
19	KNR 4-01 d.11215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m ²		
		10.40	m ²	10.400	
				RAZEM	10.400
20	KNR 4-01 d.11215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych	m ²		
		61.50	m ²	61.500	
				RAZEM	61.500
21	KNR-W 4-01 d.10106-05	Usunięcie z III piętra budynku gruzu i załadunek do kontenera i wywóz kontenerem (wykładzina listwy i materiał po zdemontowaniu obudowy drzwi i wymianie drzwi)	m ³		
		0.8	m ³	0.800	
				RAZEM	0.800
2Stolarka drzwiowa					
22	KNR 4-01 d.20354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
		2<dla wykonania wymiany drzwi 306>	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
23	KNR-W 2-02 d.21026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe regulowane fabrycznie wykończone	m ²		
		2.05*0.90*2	m ²	3.690	
				RAZEM	3.690
24	KNR-W 2-02 d.21022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²		
		2.00*0.80*2	m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
25	KNR 4-01 d.20920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
26	KNR 4-01 d.20920-24	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3Posadzki					
27	KNR 4-01 d.30814-03	Przełożenie posadzki o pow.1 m2 w jednym miejscu z deszczulek o grub. 22 mm mocow.na klej (bez kosztu deszczulek)	m ²		
		1<305>	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR 4-01 d.30818-05	Zerwanie posadzki zwykłej dywanowej	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		5.87<pom 306>	m ²	5.870	
				RAZEM	5.870
29	KNR 4-01 d.30815-08	Demontaż listew przyściennych wsp do R=0,50 tylko robocizna	m		
		2*(6.65+3.05)-0.90<pom 305>	m	18.500	
		2*(1.18+3.13)-0.90*2-0.80<306>	m	6.020	
				RAZEM	24.520
30	NNRNKB d.3202 1136-01	Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
		20.14<305>+14.53+5.87<306>	m ²	40.540	
				RAZEM	40.540
31	KNR-W 4-01 d.30816-03	Mechaniczne bezpyłowe szlifowanie starych posadzek z deszczułek o pow. ponad 8 m ²	m ²		
		9.94+11.02<304>	m ²	20.960	
				RAZEM	20.960
32	KNR 2-02 d.31111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów	m ²		
		20.96<304>	m ²	20.960	
				RAZEM	20.960
33	KNR 2-02 d.31111-07	Pastowanie posadzek i parkietów	m ²		
		20.96<304>	m ²	20.960	
				RAZEM	20.960